

Výkaz výměr

Rozvoj a rekonstrukce areálu ŠVZ Žihle - 3.etapa

Objekt B3

1.1. Zemní práce

1	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	18,36	686,93 Kč	12 612,03 Kč	0,000	0,000
2	132201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	18,36	199,84 Kč	3 669,06 Kč	0,000	0,000
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1-4	m3	0,92	1 526,18 Kč	1 401,03 Kč	0,000	0,000
4	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	1,44	312,04 Kč	449,34 Kč	0,000	0,000
5	131201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,44	24,36 Kč	35,08 Kč	0,000	0,000
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	9,18	1 086,27 Kč	9 971,96 Kč	1,700	15,606
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	9,18	132,07 Kč	1 212,40 Kč	0,000	0,000
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,62	333,24 Kč	3 539,01 Kč	0,000	0,000
9	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - 10x	m3	106,20	25,44 Kč	2 701,73 Kč	0,000	0,000
10	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,62	346,02 Kč	3 674,73 Kč	0,000	0,000
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	9,18	79,76 Kč	732,20 Kč	0,000	0,000
12	181006111R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5; tl. do 10 cm	m2	71,17	6,21 Kč	441,97 Kč	0,000	0,000
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	71,17	19,42 Kč	1 382,12 Kč	0,000	0,000
14	SPMC	Dodávka osivo travní	kg	2,30	183,48 Kč	422,00 Kč	0,000	0,000

Zemní práce celkem

42 245 Kč

2. Základy

1	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,44	3 380,77 Kč	4 868,31 Kč	2,417	3,480
2	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	2,88	409,09 Kč	1 178,18 Kč	0,039	0,113
3	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	2,88	97,76 Kč	281,55 Kč	0,000	0,000
		mezisoučet				6 328,04 Kč		3,593
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,59	847,53 Kč	3 045,53 Kč	0,000	0,000

Základy celkem

9 374 Kč

